



Progettisti:

ing. Francesco Auteri

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI CAGLIARI
N. 999 Dott. Ing. FRANCESCO AUTERI

Committente:

ATS Sardegna

Area tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia (CI) - ITALIA

Il Rup:

Geom. Dario Scarpa

Scala:

Data:

Luglio 2020

D00

Aggiornamenti:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Opera:

RIFACIMENTO E OMOGENEIZZAZIONE
SEGNALETICA ASL 7 - PROGETTO DI
FORNITURA E POSA IN OPERA

Oggetto:

ELENCO PREZZI

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Rifacimento e omogeneizzazione segnaletica ASL PP.OO. aziendali e presidi territoriali

COMMITTENTE: ATS Sardegna - Area tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A.01	Fornitura e posa in opera di cartello interno sospeso bifacciale con profili strutturali convessi in alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta completo di viti di fissaggio anti-manomissione, pannellatura in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenza. Profilo di giunzione continuo in alluminio estruso; cavi di sospensione in acciaio e morsetto di fissaggio regolabile in acciaio cromato. Moduli: 2 bifacciale mm.860x100h Dimensione totale: mm.860x200h euro (centonovantacinque/00)	cadauno	195,00
Nr. 2 B.01	Fornitura e posa in opera di cartello interno a bandiera bifacciale con profili strutturali convessi in alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completo di viti di fissaggio anti-manomissione; pannellatura in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenza. Profilo di giunzione continuo in alluminio estruso; staffa di fissaggio a bandiera in acciaio zincato e verniciato. Moduli: 1 bifacciali mm.300x150h Dimensione totale: mm.300x150h euro (novantasette/50)	cadauno	97,50
Nr. 3 C.01	Fornitura e posa in opera di bacheca con profilo strutturale convesso in alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completo di viti di fissaggio anti-manomissione. Pannellatura in PETG anti-riflesso per grafica intercambiabile in stampa digitale su carta. Fissaggio a parete a scomparsa. Moduli: 1 monofacciale mm.210x297h Dimensione totale: mm.210x297h euro (diciannove/50)	cadauno	19,50
Nr. 4 F.01	Fornitura e posa in opera di cartello esterno direzionale con profili strutturali convessi in alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completo di viti di fissaggio anti-manomissione, pannellatura in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenza. Profilo di giunzione continuo in alluminio estruso; struttura portante a scomparsa in alluminio. Pannelli montati su profilo strutturale in alluminio estruso a sezione quadra mm.70x70 a due vie Moduli: 2 bifacciali mm. 900x150 Dimensione totale: mm.900x300. euro (settecentoquindici/00)	cadauno	715,00
Nr. 5 G.01	Fornitura e posa in opera di strisce della larghezza di cm 12 realizzate mediante prodotti vernicianti all'acqua adatti per ambienti sanitari ed anche per superfici di contenitori alimentari aventi alta resistenza al calpestio e durabilità del colore nel tempo alla luce. Garantiti da requisiti e metodi di prova che verranno consegnati alla D.L. prima della messa in opera delle pitture. I colori delle strisce indicanti i percorsi saranno definiti dalla D.L. all'atto della realizzazione degli stessi. Tali strisce dovranno inoltre rispondere delle seguenti requisiti: - durevole nel tempo; - lavabile; - antiscivolo; - opaca. Le strisce saranno dotate di stampe ad alta qualità che riporteranno le scritte indicanti i collegamenti verticali e/o con inserimento saltuario di testi e loghi. La lavorazione è comprensiva di ogni onere e magistero per dare l'opera perfetta a regola d'arte. euro (venti/00)	ml	20,00
Nr. 6 M.01	Fornitura e posa in opera di cartello interno informativo di reparto con profili strutturali convessi in alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completi di viti di fissaggio anti-manomissione, pannellatura in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenza. Fissaggio a parete a scomparsa. Moduli: 9 monofacciale: 1:600x150 / 1:600x100 / 7:600x50 Dimensione totale: mm.600x600h euro (centonovantacinque/00)	cadauno	195,00
Nr. 7 PF.0001.000 1.0011	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per larghezza fino a 50 cm euro (diciassette/69)	metri quadri	17,69
Nr. 8 PF.0001.000 2.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina euro (quattordici/28)	metri cubi	14,28
Nr. 9 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto euro (sette/99)	metri cubi	7,99
Nr. 10 PF.0001.000	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
9.0009	Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. euro (quindici/18)	tonnellate	15,18
Nr. 11 PF.0004.000 1.0007	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm² e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206-1. euro (duecento/28)	metri cubi	200,28
Nr. 12 PF.0008.000 2.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450C, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-1 euro (due/01)	kilogram mi	2,01
Nr. 13 Q.01	Fornitura e posa in opera di cartello interno di piano con profili strutturali convessi in alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completi di viti di fissaggio anti-manomissione, pannellatura in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenza. Fissaggio a parete a scomparsa. Moduli: 1 monofacciale mm.400x400h Dimensione totale: mm.400x400h euro (centotrenta/00)	cadauno	130,00
Nr. 14 R.01	Fornitura e posa in opera di cartelli informativi di ingresso posti su palo con profili strutturali convessi in alluminio estruso anodizzato terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completo di viti di fissaggio anti-manomissione, pannellatura in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenza. Profilo di giunzione continuo in alluminio estruso; struttura portante a scomparsa in alluminio. Pali di sostegno con profilo strutturale in alluminio estruso a sezione quadra mm.70x70 a due vie. Moduli: 15 monofacciale: 1:860x200 / 13:860x60 / 1:860x120 Dimensione totale: mm.860x1900 euro (millecentoottantatre/00)	cadauno	1'183,00
Nr. 15 S.01	Fornitura e posa in opera di cartello interno sovrapporta con profili strutturali convessi in alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completi di viti di fissaggio anti-manomissione, pannellatura in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenza. Fissaggio a parete a scomparsa. Moduli: 1 monofacciale mm.860x210h Dimensione totale: mm.860x210h euro (novantauno/00)	cadauno	91,00
Nr. 16 T.01	Fornitura e posa in opera di totem esterno bifacciale avente profili strutturali convessi su montanti in alluminio estruso anodizzato, terminale superiore in alluminio sp.20/10, basamento auto-stabile in acciaio zincato verniciato con fori di fissaggio per installazione su plinto in CLS (compensato a parte). Fondo in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenza completa di divisione in moduli grafici stampati su vinile adesivo rimovibile senza residui di colla completo di laminazione anti-UV Moduli: 20+20 monofacciale Dimensione totale: mm.900x2500h euro (duemilaventicinque/00)	cadauno	2'025,00
Nr. 17 W.01	Fornitura e posa in opera di cartello direzionale interno a parete con profili strutturali convessi in alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, Completati di viti di fissaggio anti-manomissione, pannellatura in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenza. Fissaggio a parete a scomparsa. Moduli: 12 monofacciale mm.900x60h Dimensione totale: mm.900x720h euro (duecentoventiuno/00)	cadauno	221,00
Nr. 18 W.02	Fornitura e posa in opera di cartello direzionale interno a parete con profili strutturali convessi in alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, Completati di viti di fissaggio anti-manomissione, pannellatura in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenza. Fissaggio su pali con profilo strutturale in alluminio estruso a sezione quadra mm.70x70 a due vie Moduli: 12 monofacciale mm.900x60h Dimensione totale: mm.900x720h euro (millecentotrentauno/00)	cadauno	1'131,00
Nr. 19 Z.01	Fornitura e posa in opera di cartello interno fuori porta con profili strutturali convessi in alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completi di viti di fissaggio anti-manomissione. Pannellatura in PETG anti-riflesso per grafica intercambiabile in stampa digitale su carta. Fissaggio a parete a scomparsa. Moduli: 1 monofacciale mm.210x148h Dimensione totale: mm.210x148h euro (diciassette/00)	cadauno	17,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 20 Z.02	Fornitura e posa in opera di cartello interno di servizio con profili strutturali convessi in alluminio estruso anodizzato, terminali in ABS stampato e colorato in pasta, completi di viti di fissaggio anti-manomissione. Pannellatura in lamiera di alluminio pre-verniciato per grafica permanente in vinile adesivo ad alta aderenza. Fissaggio a parete a scomparsa. Moduli: 1 monofacciale mm.217x210h Dimensione totale: mm.217x210h euro (diciannove/50)	cadauno	19,50
Nr. 21 Z.03	Ripristino di pavimentazione con bitume a freddo. euro (quindici/00)	mq	15,00
Nr. 22 Z.04	Voce a corpo per piccoli interventi e rifiniture. euro (mille/00) Data, _____ Il Tecnico	a corpo	1'000,00